รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ก่อสร้างทางลาดคนพิการอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านข่า ขนาดกว้าง 1.22 ม. ยาว 12.90 ม.	ปร. 4 แผ่นที่	1
สถานที่ก่อสร้าง	หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านข่า หมู่ที่ 1 บ้านข่า ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม	แบบเลขที่	-
ฝ่าย/งาน	ประมาณราคา สำรวจและออกแบบ	กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านข่า	-
ประมาณการ	นายโสภณ นามโคกกวด	เมื่อ 12 มีนาคม 2562	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
1.1	ขุดต้นไม้ - ย้ายพร้อมปรับพื้นที่	-	เหมา	-	-	1,500.00	-	-	
1.2	รื้อคอนกรีต	5.88	ตร.ม.	-	-	70.00	411.60	411.60	
1.3	ขุดดิน-กลบคืน	15.15	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,499.85	1,499.85	
2	**งานถมดินหรือทรายปรับระดับ**								
2.1	ทรายปรับระดับ	1.17	ลบ.ม.	250.00	292.50	99.00	115.83	408.33	
3	**งานพื้นและเทคอนกรีต**								
3.1	คอนกรีต 1:2:4	3.77	ลบ.ม.	1,915.89	7,222.91	306.00	1,153.62	8,376.53	
3.2	ทรายล้าง	8.78	ตร.ม.	350.00	3,073.00	99.00	869.22	3,942.22	
3.3	ไม้แบบ 1"x8"	9.84	ลบ.ฟ.	560.75	5,517.78	-	-	5,517.78	
3.4	ประกอบแบบและติดตั้ง	10.80	ตร.ม.	-	-	133.00	1,436.40	1,436.40	
4	**ตัด ดัด ผูกเหล็กเสริมคอนกรีต**								
4.1	เหล็ก RB 9 มม.(62 เส้น)	0.31	ตัน	21,063.87	6,529.80	-	-	6,529.80	
4.2	ลวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	37.38	523.32	-	-	523.32	
4.3	ค่าแรงตัด ดัด ผูกเหล็ก	0.31	ตัน	-	-	4,100.00	1,271.00	1,271.00	
5	**ราวเสาสเตนเลส**								
5.2	ราวสเตนเลส 2 นิ้ว หนา 1.0 มม.	6.00	ท่อน	665.59	3,993.54	-	-	3,993.54	
5.3	ค่าแรงทำราวสเตนเลส	35.90	เมตร	-	-	430.00	15,437.00	15,437.00	
	รวมเงินค่างานก่อสร้าง							**49,347.37**	

ประมาณราคา .....

(นายโสภณ นามโคกกวด)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง