| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ(บาท) | | ค่าแรงงาน(บาท) | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3.1.10 | เหล็ก RB 6 มม. | 0.0222 | ตัน | 23,346.96 | 518.30 | 3,401.00 | 75.50 | 593.80 | |
| 3.1.11 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 2 1/2" | 20.00 | ท่อน | 1,202.80 | 24,056.00 | - | - | 24,056.00 | |
| 3.1.12 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 2" | 20.00 | ท่อน | 956.07 | 19,121.40 | - | - | 19,121.40 | |
| 3.1.13 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 1" | 24.00 | ท่อน | 462.62 | 11,102.88 | - | - | 11,102.88 | |
| 3.1.14 | ค่าแรงโครงสร้างเสา | 1,775.40 | กก. | - | - | 10.00 | 17,754.00 | 17,754.00 | |
| 3.2 | งานโครงหลังคา | | | | | | | | |
| 3.2.1 | แผ่นเหล็กประกบหัวเสา หนา 10 มม. | 5.00 | แผ่น | 203.00 | 1,015.00 | - | - | 1,015.00 | |
| 3.2.2 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ 3" หนา 2.5 มม. | 5.00 | ท่อน | 816.00 | 4,080.00 | - | - | 4,080.00 | |
| 3.2.3 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ 2" หนา 2.0 มม. | 27.00 | ท่อน | 433.50 | 11,704.50 | - | - | 11,704.50 | |
| 3.2.4 | ท่อเหล็กกลมผิวดำ 1 1/2" หนา 2.0 มม. | 18.00 | ท่อน | 331.50 | 5,967.00 | - | - | 5,967.00 | |
| 3.2.5 | เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. | 30.00 | เส้น | 523.36 | 15,700.80 | 178.50 | 5,355.00 | 21,055.80 | |
| 3.2.6 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 1"x2" หนา 1.2 มม. | 15.00 | ท่อน | 217.30 | 3,259.50 | - | - | 3,259.50 | |
| 3.2.7 | ค่าแรงโครงสร้างคาน,Tuss,หลังคา | 1,373.16 | กก. | - | - | 10.00 | 13,731.60 | 13,731.60 | |
| 3.2.8 | หลังคามุงแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี (สีน้ำเงิน) | 1,330.00 | ฟุต | 19.16 | 25,482.80 | - | - | 25,482.80 | |
| 3.2.9 | ค่าแรงหลังคามุงแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี (สีน้ำเงิน) | 201.10 | ตร.ม. | - | - | 70.00 | 14,077.00 | 14,077.00 | |
| 3.3 | งานไฟฟ้า | | | | | | | | |
| 3.3.1 | ชุดหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ 1x18 วัตต์ | 6.00 | ชุด | 250.00 | 1,500.00 | 150.00 | 900.00 | 2,400.00 | |
| 3.3.2 | แผงควบคุมสวิทซ์ | 1.00 | ชุด | 3,500.00 | 3,500.00 | 450.00 | 450.00 | 3,950.00 | |
| 3.3.3 | ปลั๊กแบบมีกราวด์ 16A | 2.00 | ชุด | 130.00 | 260.00 | 60.00 | 120.00 | 380.00 | |
| 3.3.4 | สวิทซ์ | 3.00 | ชุด | 40.00 | 120.00 | 60.00 | 180.00 | 300.00 | |
| 3.3.5 | เดินสายเมนต์เข้าตัวอาคาร | 50.00 | เมตร | 30.00 | 1,500.00 | 5.00 | 250.00 | 1,750.00 | |
| 3.4 | งานสี | | | | | | | | |
| 3.4.1 | ทาสีน้ำมัน | 193.50 | ตร.ม. | 50.00 | 9,675.00 | 38.00 | 7,353.00 | 17,028.00 | |
| 3.4.2 | ทาสีน้ำพลาสติก | 11.25 | ตร.ม. | 35.00 | 393.75 | 30.00 | 337.50 | 731.25 | |
| | **รวมเงินค่างานก่อสร้าง** | | | | | | | **235,015.42** | |